



Zestawienie pomieszczeń		
Nazwa	Numer	Wykończenie posadzki

Pom. Prasy	01	29.05 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
Pom. Techniczne	02	34.63 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
Pom. Przycepy	03	21.33 m²	pos. przemysłowa	glazura na całej wysokości pomieszczenia
Pom. Magazynowe	04	11.48 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
WC	05	5.25 m²	terakota	glazura na całej wysokości pomieszczenia
Korytarz	06	5.18 m²	gres	tynk
Sterownia	07	5.78 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
Pom. Socjalne	08	9.79 m²	gres	tynk
Pom. Dmuchaw	09	15.91 m²	gres	tynk
Pom. Techniczne	10	8.28 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
Pom. Techniczne	11	8.11 m²	gres	tynk/glazura do 2,6h
Suma ogólna:		154.80 m²		

UWAGA:  
Pomieszczenia 05,06,07,08,09,11 wyposażone są w istniejącą kanalizację sanitarną

Zmiany		Opis		Data		Nazwisko		Podpis	
Nazwa inwestycji:		"Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kluczewsku" - etap II							
Adres inwestycji:		Dzielnica nr OB 10: nr ewidencyjny działek 72/2 i 73 w miejscowości Kluczewsko		Indeks		Data		Sygn. Nr	
Biorące:		INSTALACJE SANITARNE		Faza		Stadio		P 14.275/16	
Rysunek:		BUDYNEK TECHNICZNY RZUT PARTERU		Nr uprawnień		Specjalność		Podpis	
Projektant:		mgr inż. Marek Michalczyk		Sprawdził:		mgr inż. Lesław Strzalka		Indywidualnie	
Instalacja:		INST. KANALIZACYJNA		Kl. 150/200, N=19/75, H=20/75		Indywidualnie		Indywidualnie	
=ECON=		mgr inż. Marek Michalczyk		25-234 Kiełce ul. Kłimeckiego 10		tel./fax 00 48 41 361 92 16			

±0.00 = 211,50m n.p.m.